



## PD Rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov na Správe ciest TSK Trenčín

I.D.: 105440742

**Prílohy:**

- Príloha c. 1 - Navrh na plnenie kriterii-2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha c. 2 - Cestne vyhlásenie uchadzaca-2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Výpis z obchodného registra SR-2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvárania ponúk 518448\_cast1z1-1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Záznam zo zadania zákazky.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva o dielo.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva č. 107-4-2024\_5374847.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Služby	Dátum publikovania	14.11.24
Typ oznámia:	Výsledok	CPV kódy	71320000-7

**Opis:** Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu slaboprúdových rozvodov na Správe ciest Trenčín. Jedná sa o vypracovanie komplexnej PD pre výmenu štruktúrovanej kabeláže na cestmajsterstve Trenčín. Cieľom je vylepšiť online pripojenie najmä zvýšiť rýchlosť pripojenia pre prijímanie a odosielanie správ, vyhnúť sa častým výpadkom a zároveň využiť možnosť pripojenia na optickú sieť, ktorá je v súčasnosti zavedená do serverovne SC TSK Trenčín. Výmena je najmä z dôvodu zastaraných/poškodených rozvodov sieťových káblov a inštalácie. Bližšie informácie o špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené aj v Zmluve o dielo, príloha č. 3 tejto výzvy. Špecifikácia/Opis predmetu zákazky Vyhodenie komplexnej projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť jednotlivé časti a to: Areálové slaboprúdové rozvody - Optické prepojenie medzi budovami 1-7, garáže - v rozsahu demontáže existujúcich kabeláží vrátane závesných prepojení medzi budovami, vybudovanie optickej backbone siete, nové optické prepojenie siete budú uložené v zemi. Ukončenie optických káblov v DR. Areálový kamerový systém (do 10 ks kamier). Systém kontroly vstupu (vstup do areálu). Administratívna budova (budova1) - štruktúrovaná kabeláž (ŠK) v rozsahu demontáže kabeláží vrátane závesných prepojení medzi budovami, vybudovanie metalických kabeláží vrátane data rack a kompletnej výbavy v rámci aktívnych prvkov, trasovanie vrátane ukončenia v dátových zásuvkách. Poplachový systém narušenia (PSN). Dochádzkový systém (príprava). Riaditeľstvo (budova 3 a 4) - Štruktúrovaná kabeláž (ŠK) v rozsahu demontáže existujúcich kabeláží vrátane závesných prepojení medzi budovami, vybudovanie metalických kabeláží vrátane data rack a kompletnej výbavy v rámci aktívnych prvkov, trasovanie vrátane ukončenia v dátových zásuvkách. Dochádzkový systém (príprava).