



tender.sk

Doručujeme Vám
zákazky

Trenčín, veža strážna I., Matúšova ulica 81, č. ÚZPF 1345/61, Výmena strešnej krytiny veža strážna I., 1. etapa a Trenčín, múr hradbový VI., Matúšova ulica 81, č. ÚZPF 1345/35, Výmena strešnej krytiny vežička hradbového múru, 1. etapa

I.D.: 106562944

Prílohy:

- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kriterii.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 4 - Vykaz vymer komplet dve strechy cerveny smrek..xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 5 - Rozhodnutie hrad Veza strazna I. 1345-61 2022-1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 5 - Rozhodnutie hrad Vežicka 1345-35 2022.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zrušenie verejného obstarávania.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|------------|
| Druh zákazky | Práce | Dátum publikovania | 06.12.24 |
| Typ oznámenia: | Zrušenie | CPV kódy | 45261900-3 |

Opis: Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na NKP Trenčiansky hrad na objektoch Strážna veža I., 1345/61 a Vežička 1345/35. Rozsah prác je stanovený priloženým rozpočtom. Záruka na dodaný materiál a práce je päť rokov. Bližšie informácie sú uvedené aj v Zmluve o dielo. Výmena strešnej krytiny veža strážna I., 1. etapa zahŕňa výmenu strešnej krytiny na objekte na Trenčianskom hrade o výmere 41 m². Strešná konštrukcia je v tvare 10-uholníka. Presný rozsah prác je stanovený výkazom výmer. Je nutné vykonať nasledovné stavebné práce: - odstránenie a likvidácia starej krytiny (drevený šindel) - demontáž latovania - dodanie a montáž nového strešného latovania - dodávka a montáž novej krytiny - použitie ručne štiepený šindel (červený smrek), dvojité krytie - odvoz a následná likvidácia odpadu (pôvodného šindľa a odpadu vzniknutého pri rekonštrukcii) - montáž, demontáž lešenia - uvedenie staveniska do pôvodného stavu. Výmena strešnej krytiny vežičky hradbového múru, 1. etapa zahŕňa výmenu strešnej krytiny na objekte na Trenčianskom hrade o výmere 17 m². Strešná konštrukcia je v tvare 8-uholníka. Presný rozsah prác je stanovený výkazom výmer. Je nutné vykonať nasledovné stavebné práce: - odstránenie a likvidácia starej krytiny (drevený šindel) - demontáž latovania - dodanie a montáž nového strešného latovania - dodávka a montáž novej krytiny - použitie ručne štiepený šindel (červený smrek), dvojité krytie - odvoz a následná likvidácia odpadu (pôvodného šindľa a odpadu vzniknutého pri rekonštrukcii) - montáž, demontáž lešenia - uvedenie staveniska do pôvodného stavu. Pri realizácii zákazky je nevyhnutné dodržať nasledovné podmienky: - použitie krytiny zo šindľa dreveného ručne štiepaného červený smrek (smrekovec opadavý), dvojité krytie, - pri výmene krytiny musí zostať zachovaný súčasný tvar a rozmer striech, - o termíne začatia realizácie prác informovať Krajský pamiatkový úrad Trenčín v predstihu minimálne 7 dní vopred. Nakoľko sa jedná o kultúrnu pamiatku, zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať všetky pokyny dané Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Akékoľvek konanie nad rámec týchto pokynov musí zhotoviteľ dopredu odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo svojom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo v požadovanom rozsahu (vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska), v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov a platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov a zabezpečiť a uskutočniť všetky s tým súvisiace činnosti a služby zabezpečujúce riadne plnenie predmetu tejto zákazky. Zhotoviteľ potvrdzuje a je zodpovedný za to, že ako zhotoviteľ a ním nominovaní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela, disponujú všetkými oprávneniami, povoleniami, licenciami potrebnými pre vykonávanie všetkých dodávok, prác a činností v súlade s týmto zadaním. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii stavebných prác nepoužije žiadne materiály, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých v tomto zadaní.
