



tender.sk

Doručujeme Vám
zákazky

Obnova historickej časti Kaštieľa Lúčnica - Stavebné práce

I.D.: 107172862

Prílohy:

- Súťažné podklady.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 2 Výkaz-Výmer.xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 4 Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritérií.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 6 CV zákaz účasti.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 7 CV podmienky účasti.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 8 Zoznam subdodávateľov_CV o nevyužití subdodávateľov.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ v Nitre.zip (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- SO-01 ČASŤ 6-11.zip (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- SO-01 ČASŤ 1-5.zip (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Súťažné podklady UPRAVENÉ k 20.12.2024.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	19.12.24
Typ oznámenia:	Obchodná príležitosť (všetky postupy)	CPV kódy	45000000-7 45212314-0
Lehota na predkladanie cenovej ponuky:	14.01.25 14:00		

Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Obnova historickej časti Kaštieľa Lúčnica – Stavebné práce. Projektová dokumentácia je spracovaná tak, že ráta s tým, že budú vykonané Práce statického zabezpečenia podľa Stavebno-technického prieskumu K. Kyselovej (10/2020): Bezodkladne je potrebné: Zabezpečiť podkopy základové škáry. Podstojkovať plentu n oboch stranách nad jamou pod pôvodným krátkym prístupovým schodiskom. Celoplošne vydreviť klenbu prejazdu s použitím rektifikačných stojok, ktoré neskôr umožnia podvihnutie klenby do pôvodného tvaru (cca o 70 mm). Zachovať a doplniť podstojkovanie plenty v suteréne , pri pôvodnom vstupe pod centrálnu časť objektu. Počas komplexnej obnovy je potrebné: Výmena celých prvkov konštrukcie krovu alebo ich častí – prvky so stupňom poškodenia 3 až 5. Rozobratie a premurovanie mrazom poškodených nadstrešných častí komínových telies. Odstránenie železobetónového prievlaku pod štítom severného krídla. Prievlak zvislo rozrezať na kusy s dĺžkou cca 1 m a pomocou mechanizácie stiahnuť na voľnú plochu mimo objektu. Plné obnovenie konštrukcie krovu vrátane horizontálneho stuženia a stuženia/zavetrenie v rovine strechy. Pridvihnutie, odškárovanie, vyklynovanie a preškárovanie klenby prejazdu. Doplnenie štítu severného krídla (plná pálená tehla na vápennú maltu) vrátane jeho kotvenia do konštrukcie krovu. Výmena a obnova funkcie tiahiel nad klenbami miestností 1.06 a 1.12. Kompletné odstránenie cementovej škrupiny historických murív v severnej časti suterénu. Pre všetky murované konštrukcie – rozobrať a premurovať rozvolnené časti, klenby zhora očistiť, v prípade potreby vyklynovať klinmi z tvrdého dreva (dub, agát) a hĺbkovo preškárovať vápennou maltou. Zvetranú maltu v stenách odstrániť, steny preškárovať. 2.6. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), ktorá je v prílohe č. 1 súťažných podkladov v príslušnej stavebno-technickej dokumentácii a vo výkaze výmer .