



Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - cesta v trase budúcej I/64, stavebné práce

I.D.: 104744793

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	28.10.24
Typ oznámenia:	Oprava	CPV kódy	45000000-7 45233142 45233120 45221111 45231400 45231600

Opis: Jedná sa o novostavbu pre budúcu obchvatovú trasu cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Stavba je súčasťou dobudovania I. etapy a len spolu s II. etapou sa stane obchvatom cesty I. triedy, s konečným cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia nadmernou dopravou, splodinami a hlukom. Začiatok stavby začína na konci už vybudovanej časti obchvatu I. etapy 1. stavby, v križovatke do priemyselného parku s novobudovanou MK. Koniec úpravy je za mimoúrovňovou križovatkou I/64 a I/9. Šírkové usporiadanie výstavby nového úseku je navrhnuté v kategórii C 11,5/80, ako dvojpruhová komunikácia s neobmedzením prístupom. Šírka jazdných pruhov bude 3,50 m po navrhovanú okružnú križovatkú a od navrhovanej okružnej križovatky šírka jazdných pruhov bude 3,25 m. Umiestnenie horeuvedenej stavby je dané rozhodnutím o umiestnení stavby a je v plnej miere akceptované v ÚP mesta Prievidza, v ZaD č. 2 a 10 ÚPN VŮC TSK. Trasa časti obchvatu I etapy, 2. stavby je vedená juhozápadným okrajom mesta Prievidza s nasledovným popisom trasy: - na ZÚ sa stavba pripája na vybudovanú časť obchvatu, na I. etapy, I. stavby, čím vznikne priesečná križovatka s novovybudovanou miestnou komunikáciou - v km 0,434 121 sa vybuduje žel.-bet. most nad riekou Handlovka. Dĺžka mosta je 41,54 m a voľná šírka je 11,5 m. - v km 0,696 67 sa vybuduje premostenie železničnej nákladnej stanice v Prievidzi 4-pólovým železobetónovým prefabrikovaným mostom v dĺ. 134,037 m s voľnou šírkou 11,5 m - v km 1,732945 sa vybuduje most nad potokom Moštenica, v dĺ. 13,55 m s voľnou šírkou 11,5 m - v km 1,938 je navrhnutá malá kruhová križovatka D = 40 m - na KÚ v mimoúrovňovej križovatke sa dobuduje vetva „A” v dĺžke 288 m s pripájacím pruhom dĺ. 200 m na prepojenie v smere na Nováky a dobudujú sa prídavné pruhy na vetve ”B” v dĺ. 549,8 m a na vetve „C” v dĺ. 150,9 m - preložia sa všetky dotknuté inž. siete v zmysle stavebných objektov Základné parametre stavby; Kategória cesty: C 11,5/80, MZ funkčnej triedy B1 v trase budúcej I/64 Dĺžka úpravy: 2,755 km Mosty: 4 Zataženie mosta: zatažovacia trieda pre cesty I. triedy, podľa platných noriem Križovatky úrovňové 2 Križovatky mimoúrovňové: 1 Oporné múry: 0 Protihlukové steny: 4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.2 Opis predmetu zákazky (zväzok 1) týchto súťažných podkladov, vo zväzku 2 Obchodné podmienky, vo zväzku 3 Technicko - kvalitatívne podmienky, vo zväzku 4 Cenová časť a v priloženej projektovej dokumentácii (zväzok 5).