



OBNOVA SÁLY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VEĽKÝ LIPNÍK - STAVEBNÁ ÚPRAVA

I.D.: 107226098

Prílohy:

- Správa o zákazke podlimit. V. Lipník Obnova sály KD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- crz Zmluva o dielo _ Centrálny register zmlúv.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- link na zverejnenú zmluvu.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Ponuka úspešného uchádzača.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zápisnica V. Lipník Obnova sály KD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva o dielo_5477051.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	20.12.24
-----------------	-------	--------------------	----------

Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	45000000-7 45100000 45111300 45210000 45310000
-------------------	----------	----------	------------------------------------------------

Opis: Projekt navrhuje stavebnú úpravu sály kultúrneho domu. Stavebné úpravy sa budú realizovať na vlastnom pozemku – č.p. KN-C 707/3 k.ú. Veľký Lipník. Základnou požiadavkou na architektonicko-dispozičné riešenie je obnoviť sálu kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské podujatia v rámci nízko podlažnej obytnej zástavby. Búracie práce sa budú realizovať na odstránení vnútorných drevených obkladov, vysprávke stien, v prípade nutnosti drážkovanie stien pre elektrické rozvody. Navrhovaná demontáž všetkých svietidiel a reproduktorov v sále a pódiu, a takisto demontáž oceľovej pomocnej konštrukcie na pódiu. Búracie práce sa budú realizovať len v interiéri. Použiteľný materiál z búracích prác prípadne využiť. Nepoužiteľný materiál skladovať na vopred určenú skládku odpadu bez komplikovaného odvozu. Ďalej búracie práce realizovať iba v miestach potrebných na doplnenie a spájanie nových konštrukcií alebo konštrukcie ktoré v návrhu zmeny stavby zanikajú. Počas realizácie búracích prác je potrebné dodržať potrebné bezpečnostné opatrenia. Navrhuje sa vyspravenie podkladu stien, oškrabanie starých malieb, prebrúsenie podkladu, penetrácia stien a následná realizácia nových štukových interiérových omietok a marmolitu v plnom rozsahu sály, pódia a balkóna kultúrneho domu. Navrhuje sa demontáž starých drevených obkladov v plnom rozsahu a následná realizácia nových drevených obkladov stien sály, pódia a balkóna kultúrneho domu. Navrhuje sa nová nášľapná vrstva pódia - drevená podlaha z dosák hr. 30 mm. Navrhuje sa obnova elektrických rozvodov a svietidiel v plnom rozsahu sály, pódia a balkóna kultúrneho domu. Navrhovaná je výmena vzduchu prirodzeným vetraním prostredníctvom otváravo – sklopných okenných otvorov.