



SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne B a prístavba objektu B

I.D.: 104744795

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	28.10.24
Typ oznámenia:	Oprava	CPV kódy	45214310-6

Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia ubytovne „B“ a prístavba objektu „B“ v areály SOŠ PZ Pezinok v rozsahu spracovaných projektov stavby. V rámci diela sa budú realizovať práce na jednotlivých objektoch nasledovne: Objekt č. 1 - SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne B: V rámci diela sa bude realizovať zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, klampiarske konštrukcie a zámočnicke výrobky. Súčasťou realizácie budú nové rozvody zdravotníckej, ÚK, elektroinštalácie (silnoprád, slaboprád), VZT. V rámci slaboprádových rozvodov budú realizované rozvody (elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie, štruktúrovanej kabeláže, kamerového systému). V rámci rekonštrukcie objektu „B“ budú zrekonštruované areálové rozvody kanalizácie DN300 a odvádzanie splaškových vôd z objektu bude dopojením do tejto zrekonštruovanej kanalizácie. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z objektu „B“ /zrážkových vôd zo spevnených plôch strechy/ je navrhnuté pomocou vsakovacieho poľa tvoreného zo vsakovacích boxov. Rekonštrukciou objektu príde aj k zmene dispozičného riešenia jednotlivých priestorov objektu. Stavba nie je členená na stavebné objekty. Objekt č. 2 - SOŠ PZ Pezinok, prístavba objektu B: Účelom prístavby je dosiahnuť požadované ubytovacie kapacity rozšírením ubytovacích plôch, ktoré sú potrebné pri realizácii rekonštrukcie ubytovne B. Súčasťou realizácie budú nové rozvody zdravotníckej, ÚK, elektroinštalácie (silnoprád, slaboprád), VZT. V rámci slaboprádových rozvodov budú realizované rozvody (elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie, štruktúrovanej kabeláže, kamerového systému). Nová dispozícia prístavby tohto ubytovacieho objektu je vertikálne a komunikačne prepojená jedným novo navrhovaným novým schodiskovým priestorom a prevádzkovým osobným výťahom. V rámci prístavby objektu „B“ budú areálové rozvody kanalizácie objektu zaústené do navrhovanej areálovej kanalizácie DN 300 s dopojením na areálovú kanalizáciu existujúcich objektov. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z objektu /zrážkových vôd zo spevnených plôch strechy/ je navrhnuté pomocou vsakovacieho poľa tvoreného zo vsakovacích boxov. Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.