



Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Brunovce

I.D.: 105494246

Prílohy:

- zmluva-o-dielo_5379990.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- priloha-c-1-zmluvy-o-dielo_5379991.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- priloha-c-2-zmluvy-o-dielo_5379992.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- priloha-c-3-zmluvy-o-dielo_5379993.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	15.11.24
Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	45000000-7
Opis:	<p>Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Brunovce. Objekt materskej škôlky je jednopodlažný s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 23, 5 m x 11 m a s maximálnou svetlou výškou priestorov 3,7 m. Nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny z plných pálených tehál minimálnej hrúbky 450 mm s obojstrannou omietkou. Dispozičné riešenie objektu pozostáva z hlavnej časti v ktorej sa nachádzajú priestory škôlky, nad ktorou sa nachádza drevený krov s valbovou strechou a z technickej časti, nad ktorou sa nachádza plochá strecha. Nosnú konštrukciu strechy nad technickou časťou tvorí železobetónová stropná doska, na ktorej sa uvažuje inštalovať FVZ. Povrchovú hydroizolačnú úpravu strešného plášťa plochej strechy bude po rekonštrukcii tvoriť strešná fólia Fatrafol 810/V. Povrchovú úpravu strechy nad časťou škôlky tvorí pálená škridla. Z povalovej strany je škvárobetón. Na škvárobetón bude v rámci zateplenia objektu uložená parozábrana a na ňu minerálna vlna o hrúbke 2 x 150 mm. Pri posudzovaných stavebných úpravách sa nebude zasahovať do pôvodných nosných konštrukcií objektu. Stavebné konštrukcie objektu sú v súlade s STN 73 0802, čl. 6.2.7 charakterizované ako zmiešané. Výška nadzemnej časti stavby „h“ je v súlade s STN 73 0802, čl. 4.1.11 - „h“ = 0 m. Popis stavebných úprav v rámci rekonštrukcie objektu: - odstránenie okapového chodníka a výkop ryhy pre izoláciu, - odstránenie a výmena pôvodných okenných a dverných konštrukcií, vrátane parapetov a prahov, - demontáž a spätná montáž bleskozvodu, - výmena pôvodných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, - demontáž a následná montáž rebríka na fasáde technickej časti objektu, - odstránenie pôvodnej poškodennej omietky na fasáde objektu, - demontáž a následná montáž jestvujúcich poškodených klampiarskych výrobkov, - demontáž a následná montáž mreží konzol na fasáde, ktoré zavádzajú pri zateplení fasády, - rozšírenie pôvodného okenného otvoru v m.č. 1.06 o východové dvere ústiace do vonkajšieho priestoru, - osadenie FV panelov na plochej streche nad technickou časťou objektu, - vytvorenie priestoru elektrickej rozvodne (m.č. 1.14), - zateplenie obvodových stien škôlky kontaktným zateplovacím systémom z min. vlny. V súlade s STN 73 0802, čl. 7.7.8 je zateplenie obvodových stien materskej škôlky, navrhnuté z nehorľavého kontaktného zateplovacieho systému na báze minerálnej vlny s reakciou na oheň A1, resp. A2-s1,d0. Bližšie informácie sa nachádzajú v projektovej dokumentácii a výkaze výmer. Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorej autorom je spoločnosť SBN Design s.r.o., Clementisova 11, 900 27 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. arch. Tomáš Sabin – autorizovaný architekt SKA, reg.č. 2106 AA, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy na predkladanie ponúk.</p>		